

BRONZE LIFT

XH Series

Die Aufzugsmodelle der XH-Serie bieten vielseitige hydraulische Lösungen für Lasten-, Güter- und unterschiedlichste Hebeanforderungen.

Modelle

XH100

Der XH100 ist darauf ausgelegt, zuverlässige hydraulische Leistung auf kleinem Raum zu erbringen. Ideal für Umgebungen, in denen Kompaktheit entscheidend ist, verbindet er starke Hubleistung mit platzsparender Konstruktion. Für Gebäude mit begrenzten Schachtmaßen, die dennoch robuste Hubleistung verlangen, ist dieses Modell die erste Wahl.

Geschwindigkeit bis 0,63 m/s

Tragfähigkeit bis 1.000 kg

Förderhöhe bis 20 m

Hydraulisch, projektbezogen konfiguriert

Einsatzbereiche



Wohngebäude



Büro



Einkaufszentrum



Öffentliches Gebäude

XH200

Der XH200 ist für größere Lasten gebaut und behält dabei die Platzeffizienz und Zuverlässigkeit, für die hydraulische Systeme bekannt sind. Das Modell ist vielseitig genug für unterschiedlichste Einsätze, von industriellen Umgebungen bis zu großen Güteraufzügen, und verbindet Kraft mit Praxistauglichkeit.

Geschwindigkeit bis 0,63 m/s

Tragfähigkeit bis 5.000 kg

Förderhöhe bis 20 m

Hydraulisch, projektbezogen konfiguriert

Einsatzbereiche



Einkaufszentrum



Produktion



Öffentliches Gebäude

XH500

Der XH500 ist das Kraftpaket der XH-Serie und für höchste Lasten bei absoluter Zuverlässigkeit konstruiert. Dieses Modell ist auf industrielle Anlagen und großmaßstäbliche Betriebe zugeschnitten, in denen Kraft und Ausdauer entscheidend sind. Mit hoher Tragfähigkeit und robuster Bauweise setzt der XH500 den Maßstab für schwere hydraulische Lastenaufzüge.

Geschwindigkeit bis 0,5 m/s

Tragfähigkeit bis 20.000 kg

Förderhöhe bis 20 m

Hydraulisch, projektbezogen konfiguriert

Einsatzbereiche



Produktion



Öffentliches Gebäude

Zeichenerklärung



Wohngebäude



Büro



Einkaufszentrum



Öffentliches Gebäude



Produktion

Wichtiger Hinweis

Katalogdaten sind orientierende Planungsangaben und keine Zusicherung. Lassen Sie diese Werte vor der Verwendung in einer Spezifikation oder Schachtplanung von der Konstruktionsabteilung bestätigen.